

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «МОСТ»

\_\_\_\_\_/Устинов А.А./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку панелей из модифицированного пенополиуретана (PIR) на объекте:  
«Административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой», расположенный по адресу:  
г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы),  
«Межбашенное пространство»

### 1. Исходные данные: в соответствии с проектом 10274-04-AP1.

1. Поставка сэндвич-панелей из модифицированного пенополиуретана (PIR) со следующими характеристиками:
  - ширина от 950 до 1000мм;
  - толщина 150мм, RAL 9003 длина 2800мм (при возможности 1400мм);
  - толщина 100мм, RAL 7039 длина 2500мм.
2. Поставка комплекта метизов, герметиков, доборных элементов, прижимных планок и пр. для монтажа панелей.
3. Передать на согласование образцы материалов, необходимых для выполнения работ.

### 2. Технические требования:

Изделия и материалы должны соответствовать действующим требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным актам. При выборе габаритов панелей руководствоваться приложением №1.

### 3. Требования к Поставщику:

Поставщик должен предоставить необходимые сертификаты соответствия ГОСТ Р на применяемые материалы и расходные элементы, паспорта на изделия, иметь соответствующий опыт производства и поставки изделий из PIR, персонал, который мог бы обеспечить инженерное сопровождение (по необходимости).

### 4. Послепродажное сопровождение:

Гарантия на поставленные изделия не менее 2-х лет.

### 5. Количество товара:

- PIR-панели 150мм RAL 9003: 212 м2 без учета коэффициента расхода (учесть раскрой и расход при расчете количества материала).
- PIR-панели 100мм RAL 7039: 130м2 без учета коэффициента расхода (учесть раскрой и расход при расчете количества материала).

В стоимость услуг входит погрузочно-разгрузочные работы и доставка материала до объекта Заказчика.

### 6. Срок

Поставка частями, первая партия – до 07.12.2020г, вторая – до 15.12.2020г.

Сроки поставки могут быть скорректированы Заказчиком.

7. Место поставки

г. Москва, Кутузовский проспект, 32к2.

Приложения:

1. Архитектурные решения. План кровли
2. Узел устройства ограждающих конструкций
3. Металлические конструкции покрытия (фахверк)

Начальник ПТО СМУ-2  
ООО «Мост»



Коваленко К.А.