

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мост»

_____ А.А. Устинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сэндвич-панелей на объекте: «Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами, расположенного по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2»

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование Заказчика Наименование Генподрядчика	АО «Кронштадт» ООО «Мост»
2.	Наименование Объекта	Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2
3.	Местонахождение объекта	Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, территория производственной площадки АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», на границе Московской и Тверской области
4.	Краткая характеристика Работ	1. Разработка проекта по раскладке стеновых сэндвич-панелей (включая архитектурные узлы, узлы примыкания к кровле и цоколю); 2. Изготовление стеновых сэндвич-панелей и фасонных элементов, крепежа; 3. Поставка стеновых сэндвич-панелей, комплекта крепежа, герметиков и фасонных элементов (отливов, доборных элементов, прижимных планок и пр.) для монтажа панелей; 4. Передача на согласование образцов материалов, необходимых для выполнения работ.
5.	Ведомость основных работ	Стены здания выполнены из сэндвич панелей со следующими характеристиками: <ul style="list-style-type: none">• толщина: 200мм;• высота (ширина): 900мм, 1200мм;• длина: 8000мм;• утеплитель: минераловатная плита на базальтовой основе;• предел огнестойкости REI – 150;• цвет фасадов (наружной стороны сэндвич панели): 1. RAL 7047 (R209 G211 B212), 2. RAL 3020 (R215 G21 B58); Внутренней стороны: 1. RAL 7047 (R209 G211 B212). Количество товара: <ul style="list-style-type: none">• 16100м² (фактическое количество определяется после утверждения проекта по раскладке стеновых сэндвич-панелей в производство работ)

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
6.	Срок поставки	Первая партия: до 07.06.2021 ; Окончание поставки: 15.06.2021 ; Сроки поставки могут быть скорректированы только Покупателем.
7.	Материалы, предоставляемые Покупателем	Проектная документация: 1. «Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 1. Архитектурные решения» шифр: 177/ПИР-2020-AP1 Том 3.1
8.	Требования к Поставщику	1. Поставщик разрабатывает проект по раскладке стеновых сэндвич-панелей (включая архитектурные узлы, узлы примыкания к кровле и цоколю), согласовывает с Покупателем. 2. Все работы должны проводиться в соответствии с законодательно-нормативными актами РФ о градостроительной деятельности, на основании рабочей документации, выданной в производство работ. 3. Поставщик должен предоставить необходимые сертификаты соответствия ГОСТ Р на применяемые материалы и расходные элементы, паспорта на изделия, иметь соответствующий опыт производства и поставки изделий, персонал для инженерного сопровождения (по необходимости).
9.	Гарантии качества	Гарантийный срок на качество поставленных материалов и изделий – не менее 24 (двадцать четыре) месяца. Поставщик гарантирует, что качество поставленных материалов, комплектующих и изделий, соответствует требованиям проектной документации и соответствующим нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.

Начальник СМУ-2

Начальник ПТО


Руководитель проекта

Главный инженер проекта

Начальник отдела проектирования



А.В. Укроженко



К.А. Коваленко



К.В. Голубев



Ю.В. Костин



Д.А. Роскошный