УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мост»
_____А.А. Устинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку профнастила на покрытие производственного корпуса на объекте:
«Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами, расположенного по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2»

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование Заказчика Наименование Генподрядчика	АО «Кронштадт» ООО «Мост»
2.	Наименование Объекта	Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2
3.	Местонахождение объекта	Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, территория производственной площадки АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», на границе Московской и Тверской области
4.	Краткая характеристика Работ	Поставка профнастила кровли производственного корпуса.
5.	Ведомость основных материалов	Профнастил Н75-750-0,8 – L=12 580 мм, 322 шт Профнастил Н75-750-0,8 – L=12 130 мм, 322 шт Профнастил Н75-750-0,8 – L=8 160 мм, 966 шт Профнастил Н75-750-0,8 – L=9 280 мм, 1288 шт Профнастил Н75-750-0,8 – L= 11 060 мм, 322 шт
6.	Срок поставки	С 25.07.2021 по 15.08.2021г. Сроки поставки могут быть скорректированы только Генподрядчиком.
7.	Основные требования	ГОСТ 24045-2016 RAL оц
8.	Требования к качеству и безопасности товара	Качество поставляемого Товара, передаваемого по договору, должно соответствовать требованиям договора, действующего законодательства Российской Федерации, подтверждаться документами о качестве (сертификат/декларация о соответствии, паспорт качества/иной документ), удостоверяющими соответствие товара требованиям нормативных документов РФ. Документ о качестве товара предоставляется поставщиком на каждую партию товара.
9.	Сопутствующие услуги	Доставка товара на объект Покупателя силами Поставщика

Приложение:

1) 177/ПИР-2020-КМ1 - Схема раскладки профнастила на покрытии.

Заместитель начальника ПТУ — П.В. Дербенев

Начальник СМУ-2 — А.В. Укроженко

Начальник ПТО — К.А. Коваленко