

Матрица ответственности сторон

Объект: "Производственный корпус по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами по адресу:
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д.2"

Устройство огнезащитного и антикоррозийного покрытия металлических конструкций АБК

№ п/п	Статья расходов	Входит в стоимость работ	Не входит в стоимость работ	Примечание
1	Обеспечение необходимой документацией:			
	1. Разработка и согласование проекта огнезащиты (ПОЗ) в ФГБУ ВНИИПО МЧС России	x		
	2. Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)	x		
2	Нанесение грунтовочного покрытия на стальные конструкции, выполняемая посредством нанесения грунта на наружные поверхности металлоконструкций, в заводских условиях (кроме монтажных стыков)		x	
3	Пескоструйная очистка монтажной грунтовки в зоне монтажных соединений.	x		Подрядчик выполняет работы собственным оборудованием, материалами, обеспечивает обустройство от разлета частиц, уборка и утилизация отработанного материала
4	Нанесение грунта на наружные поверхности металлоконструкций, в условиях строительной площадки. Работы производятся после завершения монтажных операций и подготовки поверхности	x		
5	Ремонт поврежденного антикоррозийного покрытия металлоконструкций, в условиях строительной площадки (ориентировочный объем 5% от общей площади). Работы производятся после завершения монтажных операций и подготовки поверхности	x		Затраты не учитываются отдельным разделом в сметном расчете. Затраты учтены в стоимости работ по устройству финишного покрытия.
6	Огнезащита несущих стальных конструкций, выполняемая посредством нанесения огнезащитного материала на наружные и огрунтованные поверхности металлоконструкций, в условиях строительной площадки. Работы производятся после выполнения подготовительных работ (ремонтно-восстановительных работ грунтовочного покрытия, нанесения грунтовочного покрытия в зоне монтажных стыков, обсыпывания, обезжиривания)	x		
7	Нанесение финишной краски поверх огнезащитного покрытия для стальных конструкций, выполняемая посредством нанесения огнезащитных материалов, в условиях строительной площадки	x		
8	Выполнение работ параллельно с монтажом металлоконструкций каркаса здания, учитывая технологическую последовательность производства монтажных работ. До начала работ по монтажу ограждающих конструкций закрываемая поверхность металлических конструкций должна быть покрыта огнезащитным составом.	x		
9	Проектные материалы с поставкой, разгрузкой, перемещением и организацией хранения	x		
10	Разработка и согласование полного комплекса исполнительной документации с АОСР, исполнительными схемами, документами качества, протоколами испытаний (соли, толщина, адгезия и др.), ведение общего и специальных журналов	x		
11	Контроль качества и лаборатория	x		
12	Сдача выполненных работ независимой лаборатории	x		Подрядчик обеспечивает сдачу выполненных работ независимой лаборатории (в случае отсутствия собственной) для проведения освидетельствования поверхностей перед нанесением покрытия и проведение необходимых испытаний и измерений после нанесения.
13	Питание рабочего персонала	x		
14	Питание ИТР	x		
15	Проживание рабочего персонала	x		
16	Проживание ИТР	x		
17	Спец одежда и средства индивидуальной защиты	x		
18	Доставка рабочего персонала до места производства работ	x		
19	Предоставление автобуса до строительной площадки	x		
20	Расходы на медобслуживание - мед. помощь, предрейсовый осмотр	x		
21	Командировочные расходы	x		
22	Экология	x		

23	Промышленная безопасность	x		Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ (ограждения, таблички, дополнительное освещение, поверку оборудования работающего под давлением и др. согласно требованиям нормативных документов)
24	Пожарная безопасность	x		
25	Обучение и аттестация	x		
26	Обеспечение и эксплуатация окрасочного и компрессорного оборудования	x		Подрядчик обеспечивает собственным или арендованным технологическим оборудованием необходимым для производства работ (покрасочные аппараты, шланги, пистолеты, сопла, промывку, осушители, масловлагоотделители, ресиверы и др.)
27	Расходные материалы	x		
28	Инструменты для рабочих, оборудование, инвентарь	x		
29	Перебазировка окрасочного оборудования внутри строительной площадки	x		
30	Погрузочно / разгрузочные работы	x		
31	Аренда ножничных и телескопических подъемников, передвижных вышек, строительных лесов, люлек, АГП (или других средств подмащивания) для обеспечения доступа к обрабатываемым поверхностям и производства работ	x		
32	Производство работ с применением систем канатного доступа и методом позиционирования	x		Подрядчик обеспечивает привлечение промышленных альпинистов
33	Укрытие стен, полов, ограждений, прилегающих конструкций полиэтиленовой пленкой для защиты от попадания материалов при нанесении антакоррозийных и огнезащитных материалов	x		Учтено в стоимости работ по нанесению антикоррозийного и огнезащитного покрытия.
34	Обеспечение контуром, для исключения прямого попадания атмосферных осадков	x		
35	Обеспечение защитной фасадной сетки, снижающей воздействие ветровых нагрузок на этажах производства работ, на которых отсутствуют фасадное ограждение	x		
36	Обеспечение технологическими укрытиями, освещением рабочих зон, защитными экранами, тепловыми контурами, средствами обогрева и др.	x		Подрядчик в обязательном порядке обеспечивает защиту от распыла материала (в зоне производства работ двойные фасадные сетки, экраны локально или поэтажно) ввиду близости расположения действующих зданий, сооружений и улиц города
37	Исключение попадания атмосферных осадков	x		Обеспечивает Подрядчик
38	Охраняемый, отапливаемый Склад	x		Подрядчик обеспечивает самостоятельно. Основной склад-за границами строительной площадки, на строительной площадке - суточный запас материалов. Генподрядчик предоставляет место
39	Бытовки, бытовой городок для ИТР, для рабочих	x		Подрядчик обеспечивает основной офис за пределами стройплощадки. На строительной площадке- минимум бытовых помещений. Генподрядчик предоставляет место
40	Расход на обустройство офиса, бытовок мебелью, оргтехникой	x		
41	Туалетные кабинки	x		Генподрядчик предоставляет место
42	Уборка рабочих мест и вынос мусора	x		
43	Вывоз мусора и утилизация	x		
44	Обеспечение точек подключения к электроэнергии		x	Генподрядчик обеспечивает точки подключения эл. 0,4кв. Подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты на электроэнергию.
45	Установка учетно-распределительных щитов для подключения оборудования		x	Обеспечивает Генподрядчик
46	Обеспечение электроэнергии		x	Обеспечивает Генподрядчик
47	Оплата потребляемой электроэнергии	x		Подрядчик компенсирует Генподрядчику затраты на электроэнергию.
48	Охрана и пропускной режим, охрана по периметру и основное освещение		x	Обеспечивает Генподрядчик
49	Координация работ выполняемых Подрядчиком, организация совещаний		x	Обеспечивает Генподрядчик
50	Временное ограждение строительных площадок		x	Обеспечивает Генподрядчик
51	Пункт мойки колес автотранспорта		x	Обеспечивает Генподрядчик
52	Содержание подъездных дорог		x	Обеспечивает Генподрядчик
53	Обеспечение технической водой		x	Обеспечивает Генподрядчик
54	Обеспечение необходимым количеством персонала	x		Подрядчик обеспечивает необходимым количеством персоналом для производства работ, в соответствии с утвержденным графиком производства работ

(должность)

(подпись)

(ФИО)