

Е. Е. Булучевский

16.09.2021г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по устройству монолитных

железобетонных конструкций надземной части (в осях 30-36) на объекте:


«Реконструируемый деловой комплекс в составе корп. «А», «Б», «В», «Г», «Е» с единой стилобатной (подземной) частью и устройством надземной объединительной аркады» по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование выполняемых работ	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству монолитных железобетонных конструкций надземной части (в осях 30-36) объекта: «Реконструируемый деловой комплекс в составе корп. «А», «Б», «В», «Г», «Е» с единой стилобатной (подземной) частью и устройством надземной объединительной аркады» по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы)
2	Объект	«Реконструируемый деловой комплекс в составе корп. «А», «Б», «В», «Г», «Е» с единой стилобатной (подземной) частью и устройством надземной объединительной аркады» по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы)
3	Вид строительства	Незавершенное строительство
4	Источник финансирования	Собственные средства
5	Стоимость работ	В соответствии с Укрупненным сметным расчётом
6	Основание для строительства	Исходно-разрешительная, проектная и рабочая документация.
7	Подрядчик / Субподрядчик	ООО «Мост» / ООО «_____»
8	Сроки выполнения работ	С 03.09.2021 до 10.07.2022г
9	Краткий перечень выполняемых работ	<p>В объем работ Субподрядчика входит:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Мобилизация рабочего персонала2. Подготовительные работы;3. Устройство монолитных железобетонных конструкций;4. Предоставление еженедельной и ежемесячной отчётности по установленной форме (по запросу Подрядчика)5. Предоставление любой информации, непосредственно касающейся выполнения настоящих работ по запросу Подрядчика;6. Предъявление в процессе работ и сдача результата выполненных работ Подрядчику и иным лицам, определённым Подрядчиком;7. Предъявление в процессе работ и сдача результата выполненных работ лицам, компетенция которых определена действующим законодательством и/или действующими нормами и правилами. <p>В объем работ Субподрядчика не входит:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Разработка и согласование ППР;2. Разработка детального календарного графика производства работ, совмещенного с графиком рабочей силы, графиком использования грузоподъемной техники и графиком финансирования;3. Организация проездов и площадок складирования;4. Оформление исполнительной документации;

		5. Поставка материалов, оборудования, оснастки, инструмента (предоставляет Подрядчик)
10	Документация, предоставляемая Подрядчиком	Рабочая документация шифр СБД-1276-ПК-КУТ03-0000-КЖ06.01, КЖ05.01, КЖ05.02, КЖ05.03, КЖ05.04.
11	Основные виды Работ	Устройство монолитных железобетонных конструкций, состоящих из: 1.1 Устройство стен, пилонов, колонн 1.2 Устройство перекрытий, балок, капителей 1.3 Устройство лестничных маршей
12	Окончание работ и ввод Объекта в эксплуатацию	Субподрядчик письменно извещает Подрядчика об окончании выполнения работ, не менее чем за 15 дней до завершения всех работ.
13	Требования к технологии и методам производства работ	<p>1. Технология и методы производства работ должны полностью соответствовать рабочей документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативным правовым актам;</p> <p>2. Руководство работами должно быть поручено назначенным соответствующим приказом инженерно-техническим работникам, прошедшим обучение и проверку знаний по охране труда в строительстве, пожарной и электробезопасности, аттестованному по правилам промышленной безопасности;</p> <p>3. До начала работ необходимо ознакомиться с разработанной Подрядчиком в установленном порядке организационно-технологической документацией на все виды работ.</p> <p>4. В случае необходимости выполнять мероприятия по организации работ в осенне-зимний период (в условиях пониженных температур), весенне-летний период (в условиях повышенных температур);</p> <p>5. Подрядчик за свой счёт и собственными силами в необходимом количестве обеспечивает процесс временными зданиями и сооружениями;</p> <p>6. Субподрядчик гарантирует, что ознакомился с особенностями строительной площадки, подъездных путей, включая, но не ограничиваясь, количеством зеленых насаждений, фактическими высотными отметками, состоянием и количественным составом покрытий, заборов, опор электроосветительных сетей и временных наружных сетей на вышеперечисленных территориях, ПОСом и гарантирует выполнение в соответствии с установленными требованиями и в установленный срок.</p>
14	Контроль выполнения работ	<p>1. Контроль выполнения работ осуществляется в соответствии СП48.13330 и другими действующими нормами и правилами.</p> <p>2. При входном контроле необходимо: рассмотреть получаемую РД и в течение 5-ти дней дать свои замечания, в случае их наличия; проверить соответствие сертификатов качества поставляемых материалов, изделий, конструкций, оборудования проектным требованиям;</p> <p>3. При операционном контроле заложенных в ППР технологических процессов необходимо проверить качество производимых работ.</p> <p>4. Оценка соответствия (приемочный контроль) выполненных работ осуществляется с целью проверки соответствия примененных материалов, изделий и выполняемых работ требованиям строительных норм и правил, ГОСТ и ППР.</p> <p>5. Контроль качества проводится с предоставлением результатов контроля техническому Заказчику, Подрядчику, авторскому надзору.</p>
15	Общие требования к выполнению строительно - монтажных работ	Работы должны выполняться в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР, Графиком производства работ (Детальным графиком производства работ), Проектной и Рабочей документацией, с требованиями Государственных стандартов (ГОСТ), Сводов правил (СП), Строительных норм и правил (СНиП), Нормами пожарной безопасности (НПБ), Ведомственных строительных норм (ВСН), Санитарно-

		<p>эпидемиологических правил и нормативов (СанПин) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гражданскому кодексу Российской Федерации; - Градостроительному кодексу Российской Федерации; - Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; <p>Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>Правил по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 1.06.2015 г. №336н; Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 28.03.2014 г. №155н;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 17.08.2015 г. №552н; - Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 17.09.2014 г. №642н; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» - Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 23.12.2014 г. № 11 О 1; - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты от 24.07.2013 г. №328н; <p>Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. №6.</p>
16	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Исполнительную документацию на выполненные работы готовит Подрядчик самостоятельно, своими силами и за собственный счет

Руководитель проекта



Приходько С. А.